

### Baldwin Avenue 鐵道平交道分隔工程

艾爾蒙地市



Baldwin Avenue鐵道平交道分隔工程完工圖 (北向)

#### 工程內容

本工程在艾爾蒙地市Baldwin Avenue建設一座雙軌鐵路橋，并在橋下挖掘一條四車道通路。Baldwin Avenue連接州際10號公路和210號公路，日車流量為28,000輛。該處路口每天有18輛貨運列車以及6輛客運火車通過。建設局在鐵道南側將進行景觀美化；北側則設立擋土牆。道路中央將增設安全島，兩側鋪裝全新的人行道。完工之後，Bessie Avenue將在Baldwin Avenue兩側截斷而不會相交。

#### 工程進度

Baldwin Avenue鐵道平交道分隔工程的工程承包合同已於2012年10月授予相關施工單位。目前主體工程已經竣工，Baldwin Avenue已於2015年春季重新開放。工程共花費7040萬美元。

#### 工程影響

根據聯邦鐵路局數據顯示，過去十年內，此路口曾發生兩起火車與汽車相撞的事故。工程消除一個公路鐵路平交道道口，減少尾氣及噪音污染，大大縮短應急車輛出勤時間，並且避免火車與汽車碰撞的危險。工程期間，位於Rose Street和Gidley Street之間的Baldwin Avenue共關閉了24個月。Temple City Boulevard、Arden Drive和Lower Azusa Road及Valley Boulevard成為主要改道道路。當地商業區和居民區的出入沒有受到影響。工程共創造了446個工作機會。

#### 工程資訊

如需更多工程資訊，請打工程熱線 (888) 232-1426 或上網[www.theaceproject.org](http://www.theaceproject.org)索取更多詳情。