



Hoja De Datos

Separación de Grado en la Avenida Durfee

Ciudad de Pico Rivera



Representación de la separación de grado, en la Avenida Durfee con vista al norte

Descripción del Proyecto

El proyecto de separación de grado de la avenida Durfee separará las vías del tren de la carretera en la avenida Durfee en la ciudad de Pico Rivera. Planes para la construcción incluyen la construcción de una carretera de paso inferior de doble carril en la avenida Durfee entre la calle Beverly y el bulevar Whittier por debajo de las vías del ferrocarril de Unión Pacific con un muro de contención y un puente de ferrocarril nuevo.

Estado del Proyecto

Las principales actividades de construcción comenzaron en febrero de 2020 con el cierre de Durfee Avenue para la construcción del paso inferior y un puente. El costo del proyecto se estima en \$ 107.8 millones. El proyecto se completó en mayo de 2022.

Impactos del Proyecto

El proyecto reduciría la congestión de tránsito por 15.3 horas vehiculares por día en el cruce de

ferrocarril que es utilizado por 49 trenes al día, y se proyecta aumentar a 91 trenes para el año 2025. La avenida Durfee lleva 13,600 vehículos por día y se proyecta aumentar a 14,300 vehículos por día para el año 2025. El proyecto eliminaría los retrasos para los equipos de emergencia y el potencial de colisiones en el cruce. Se han registrado diez colisiones en el cruce desde 1981, resultando en cinco muertes. Se mejorará la seguridad de los peatones y ciclistas, con un conteo de 563 peatones y 214 ciclistas registrados durante un período de 14 horas en enero de 2013. Las emisiones de los vehículos inactivos se reducirán y se eliminará el ruido de las bocinas de las locomotoras.

Información

Para más información acerca del proyecto, por favor llame la línea de asistencia al (888) ACE-1426 o visite la página de internet del proyecto, www.theaceproject.org.